

Numer sprawy: UZ-271-3/20

Niedzica, 3.03.2020 r.

Niniejszym przesyłamy odpowiedzi na zadane pytania w związku z procedurą wyboru Wykonawcy zadania inwestycyjnego: pn. **"Budowa linii kablowej 15kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego"**:

### Pytania, odpowiedzi:

1. Czy odtworzenie aluminiowego pancerza w mufie musi podtrzymywać wytrzymałość mechaniczną kabla?  
**Tak.**

Czy pancerz może być odtworzony tylko w celu wyrównania potencjałów? **Nie. Musi być zachowana również odpowiednia wytrzymałość mechaniczna.**

2. Czy zgodnie z art. 3.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych, do prac na średnich głębokościach (20-50 m) będzie wymagana komora dekompresyjna z przedsionkiem.

**Za wykonywanie wszystkich prac (również prac podwodnych) zgodnie z wymogami organizacji bezpiecznej pracy i przepisami BHP odpowiedzialny będzie Wykonawca.**

**Zgodnie z projektem budowlanym przy układaniu kabla na dnie zbiornika „przewiduje się pomoc grupy nurków”.**

Dyrektor  
ds. Wytwarzania Obrotu  
i Dystrybucji

Marcin Skórnióg

