

## Przedmiar WARIANT B

Nr	Podstawa	Opis Robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Adaptacja Sali wystawowej ZEW Niedzica SA.</b>		
<b>1</b>	<b>Element</b>	<b>Malowanie ścian i sufitu</b>		
1.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	89,90
1.2	Kalkulacja własna	Wyrównanie ścian przy pomocy płyt gipsowo kartonowych na plackach z zaprawy klejowej	m2	256,944
1.3	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynkówz gruntowaniem, 2-krotnie-ściany oraz sufit	m2	256,944
		<b>Razem Malowanie ścian i sufitu</b>		
<b>2</b>	<b>Element</b>	<b>Okładziny ściennie</b>		
		Analogia: obudowa słupów, wykończenie płytami meblowymi laminowanymi	m2	13,172
2.1		Analogia: obudowa belek, wykończenie płytami meblowymi laminowanymi	m2	27,804
2.2	KNR 202/2006/3(2)	Analogia: okładzina ścian, wykończenie płytami meblowymi laminowanymi	m2	24,734
		<b>Razem okładziny ściennie</b>		
<b>3</b>	<b>Element</b>	<b>Sufit podwieszany</b>		
3.1	KNR 202/2011/1	Analogia: Sufit podwieszany listwowy na konstrukcji stalowej. Listwa 100x34 w rozstawie co 65 mm, kolor drewnopodobny	m2	89,90
		<b>Razem sufit podwieszany</b>		
<b>4</b>	<b>Element</b>	<b>Montaż opraw oświetleniowych</b>		
4.1	KNR 508/511/11	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych, z podłączeniem - lampa wisząca LED czarna kątowa 122cm np. Arcchio Cuna	szt.	11,00
4,2	KNR 508/511/11	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych, z podłączeniem - Kinkiet LED czarny 70 cm barwa neutralna 4000 K	szt.	4,00
		<b>Razem</b>		
		<b>Razem WARIANT B</b>		